



ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ КОТА +11,60 = 310,26 КВ.М.

	СТОМОНОБЕТОНЕН ЕЛЕМЕНТ		ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧНА ЗАМАЗКА
	АРМИРАН БЕТОН		ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ		ОБРАТЕН НАСИП
	ГАЗОБЕТОН		ТРАМБОВАНА ЗЕМНА ОСНОВА

01. НОСЕЩИТЕ СТОМАНОВЕТОНИ ЕЛЕМЕНТИ СЪСЪПЪЛНЯВАТ СЪПЪЛНО ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ;
02. ОКАЧЕНИ ТАВАНИ СЪСЪПЪЛНЯВАТ СЛЕД СМР ПО ОКЪВ. ВК И ЕЛ ПРОЕКТ;
03. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОВОДИ СИКОВИ И РЕВИЗИОНИ ШАХТИ ДА СЪ ГЛЕДА ДОКАМЕНТАЦИЯТА ПО ЧАСТ ВК;
04. ЗА ВСИЧКИ ВЕНТИЛАЦИОНИ ОТВОРИ ДА СЪ ГЛЕДА ДОКАМЕНТАЦИЯТА ПО ЧАСТ ОКЪВ;
05. В САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ТЕРАСИ ДА СЪ ИЗПЪЛНИ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОД ПОВОДА НАСТИЛКА. НАКЛОН НА ПОВОДАТА НАСТИЛКА 0.5%;
06. ВСИЧКИ РАМЕНИ СЪА ЗИДАРИ. ВЕРТИКАЛНИТЕ КОТИ НА ЕТАЖИТЕ СЪ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД;
07. ВСИЧКИ ПАРЕЛЕЛИ СЪА С ВИСОЧИНА 105.0 CM ОТ КОТА ГОТОВ ПОД. ПАРЕЛЕЛИТЕ НА КОТА НАД +20.00 СЪА С ВИСОЧИНА 120.0 CM ОТ КОТА ГОТОВ ПОД;
08. РАЗМЕРИТЕ НА ПРОЗОРЦИТЕ И ВРАТИТЕ СЪ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД. ВРАТИ, ВИПРНИ И ПРОЗОРЦИ СЪ ИЗПЪЛНЯВАТ ПО МЯРКА ОТ МЯСТО. ПОДПРОЗОРЧИТЕ ПЕРВАЗ Е ПРЕДВИДЕН С ВИСОЧИНА 95.0 CM ОТ КОТА ГОТОВ ПОД. СТЪПКАТА, РАЗПОЛОЖЕНО ПОД ПОДПРОЗОРЧЕНА ПАРЕЛЕТ. КАКТО И СТЪПКАТА НА ПРОЗОРЦИТЕ Е ВЪТРЕШНАТА КЛЕПКА. СЪ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ЛАМИНИРАНО ТРИПЛЕКСНО СТЪКЛО.
09. ВЪТРЕШНИТЕ ВРАТИ НА ХИЛЮСТАТА ДА БЪДАТ ПОДРАВНИТИ ПО ГОРЕН РЪБ;
10. ВИДА И РАЗМЕРА НА ВРАТИТЕ НА АКСАНСОРНЕТЕ СЪ ОПРЕДЕЛЯ ОТ СЪОБЕТНАТА ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ;
11. МОНТАЖНИТЕ ПЛАНОВЕ НА ВЪТРЕШНИ НАСТИЛКИ, ОБЛИВКИ, ОБШИВКИ И ОКАЧЕНИ ТАВАНИ СЪ ПРЕДМЕТ НА ОТДЕЛЕН ИНТЕРИЮРЕН ПРОЕКТ.
12. ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПО ФАСАДИТЕ СЪ ИЗПЪЛНЯВАТ ПО АРХИТЕКТУРНИ ФРАГМЕНТИ И ДЕТАИЛИ.
13. ОТВОРИТЕ В ПОКРИВНАТА ПЛОЧА ЗА ДОСТЪП ДО ПОДПОКРОВНОТО ПРОСТРАНСТВО, ДА СЪ ЗАЩИТЯТ С НЕГОРИМИ КАПАЦИ;
14. ЗА ВСЯКА ЕВЕНТУАЛНА ПРОМЯНА ДА СЪ УВЕДОМЯВА ГЛАВНИЯ ПРОЕКТАНТ;
15. ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ, ОБРАБОТКА НА ПОВЪРХНОСТИ И ИЗБОР НА ЦВЕТОВЕ ДА СЪ СЪГЛАСУВА С ПРОЕКТАНТА;
16. ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ДА СЪ СПАЗВАТ ВСИЧКИ ИЗИСКАВАНИЯ ПО ОХРАНА НА ТРУДА.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ КОТА +11,60